



J. RICHARD

Tél. : 01 69 25 15 62
Fax : 01 69 25 15 63
sas.j.richard@wanadoo.fr

TAILLE DE PIERRE
MACONNERIE - DALLAGE
BETON ARME

**MENNECY – PARC DE VILLEROY
RESTAURATION DES ELEVATIONS et DES COUVERTURES DES
ORANGERIES**

CHANTIER DE REFERENCE SUPPLEMENTAIRE 1/3

**Lot n°1- Installation de chantier - Echafaudages – Maçonnerie –
Pierre de taille**

Maître d'ouvrage : **Ville de Mennecy**
Place de la Mairie
91540 MENNECY
Tél. : 01 69 90 80 30

Maître d'œuvre : **AEDIFICIO – Stéphane BERHAULT**
Architecte du Patrimoine
11 rue du général Pierre
91540 MENNECY
Tél. : 01 60 77 16 60

Montant des travaux : **529 553,30 € HT**

Durée des travaux : **du 07/01/2019 au 02/12/2019**

QUALIBAT 2183 - 2111 - 2141 - 2142

**RESTAURATION DU PATRIMOINE ANCIEN & MONUMENTS HISTORIQUES
Z.A. des Gravelles - 10 rue des Tulipiers - 91580 ETRECHY**

SAS au capital de 100 525 € - SIRET 41062326800043 - CODE NAF 4399C - TVA FR 804 106 232 68

Installation de chantier, échafaudages 2500m². Dépose repose de 43 garde-corps. Réfection de 650 m² d'enduit à la chaux, réfection des ouvrages moulurés 1080 ml et badigeon à la chaux sur l'ensemble. Parements en pierre de taille 247m² : nettoyage, traitement biocide, rejointoiement et patine. Fourniture et pose de 28 lanternes d'éclairage en façade, réalisation des tranchées d'encastrement des câbles. Réalisation d'une allée en pavés de grès anciens entre les 2 orangeries 60m².



Orangerie - Théâtre municipal - Avant



Orangerie - Conservatoire - Avant



Orangerie - Théâtre municipal – En cour de travaux



Orangerie - Conservatoire - En cour de travaux



Orangerie - Théâtre municipal - Après

Orangerie - Conservatoire - Après



Détails d'une travée



Piochement des enduits et maintien de repères d'origine pour restitution à l'identique des nus et profils.



Traitement des linteaux de baie suivant leur nature, ici géotextile + métal déployé sur linteau bois.



Réfection des enduits à la chaux et badigeons 2 teintes pour marquage des modénatures. Restauration des soubassements en grès comprenant le nettoyage à l'eau, le traitement biocide, les rejointoiements, ragréages au besoin et patine d'harmonisation.